

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		4,32	m ²	4,320	
				RAZEM	4,320
2	NNRNKB 202 1026-06	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50	m ²		
		6,18	m ²	6,180	
				RAZEM	6,180
3	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
		11,91	m	11,910	
				RAZEM	11,910
4	KNR-W 4-01 0702-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
		11,91	m	11,910	
				RAZEM	11,910
5	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³		
		11,91*0,03	m ³	0,357	
				RAZEM	0,357
6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		11,91*0,03	m ²	0,357	
				RAZEM	0,357
7	KNR-W 2-02 1510-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
		11,91*0,03	m ²	0,357	
				RAZEM	0,357
8	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR-W 4-01 0921-02 (alternatywa)	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale'-samozamykacz	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	Kalkulacja własna	Roboty konserwacyjne (sztyldy i klamki)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	Kalkulacja własna	Montaż siłowników i systemów otwierania drzwi wraz z podłączeniem do istniejącej centrali p/pożarowej. Przewody z centrali doprowadzone w obszar drzwi.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000