

Przedmiar robót

I.p.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
Roboty rozbiórkowe						
1	Specyfikacje techniczne ST 01.00	Rozebranie chodników z kostki betonowej „POLBRUK” o grubości 60 mm na podsypce piaskowej – kostka do powtórnego wykorzystania wraz z transportem do 3 km	m2	736,00		
2	Specyfikacje techniczne ST 01.00	Rozebranie chodników z płyt kamiennych grubości 7 cm na podsypce piaskowej wraz z transportem do 3 km	m2	368,00		
3	Specyfikacje techniczne ST 01.00	Rozebranie chodników z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej wraz z transportem do 3 km	m2	368,00		
4	Specyfikacje techniczne ST 01.00	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z transportem do 3 km	m	920,00		
5	Specyfikacje techniczne ST 01.00	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce piaskowej wraz z transportem do 3 km	m2	4124,50		
6	Specyfikacje techniczne ST 01.00	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem wraz z robotami ziemnymi	kpl.	14,00		
7	Specyfikacje techniczne ST 01.00	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm wraz z robotami ziemnymi	kpl.	10,00		
RAZEM ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
Jezdnie						
8	Specyfikacje techniczne ST 03.00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia w gruncie kat. I-VI	m2	5860,50		
9	Specyfikacje techniczne ST 03.00 ST 05.00	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m2	5860,50		
10	Specyfikacje techniczne ST 06.00	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w obszarze wykopu po kanalizacji sanitarnej	m2	880,00		
11	Specyfikacje techniczne ST 05.00	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	5860,50		
12	Specyfikacje techniczne ST 08.00 ST 02.00 ST 02.01	Krawężniki betonowe nowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowków pod ławy oraz ław pod krawężniki betonowych z oporem	m	385,00		
13	Specyfikacje techniczne ST 08.00 ST 07.00 ST 02.00 ST 02.01	Krawężniki kamienne z odzysku wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowków pod ławy oraz ław pod krawężniki kamienne z oporem	m	700,00		

14	Specyfikacje techniczne ST 10.00	Nawierzchnia drogowa z kostki granitowej z odzysku o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	3552,50		
RAZEM JEZDNIA						
Chodniki i ścieżka rowerowa						
15	Specyfikacje techniczne ST 09.00 ST 02.00 ST 02.01 ST 07.00	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wraz z wykonaniem rowków pod ław oraz ław pod obrzeża betonowych	m	1453,00		
16	Specyfikacje techniczne ST 11.00	Chodniki z kostki betonowej <u>nowej</u> „POLBRUK” grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	556,20		
17	Specyfikacje techniczne ST 11.00	Chodniki z kostki betonowej <u>z odzysku</u> „POLBRUK” grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	700,00		
18	Specyfikacje techniczne ST 10.00	Chodniki z kostki kamiennej <u>z odzysku</u> o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	360,00		
19	Specyfikacje techniczne ST 10.00	Chodniki z płyt kamiennych o wysokości 10 cm <u>z odzysku</u> na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	360,00		
20	Specyfikacje techniczne ST 11.00	Zjazdy z kostki betonowej <u>nowej</u> „POLBRUK” grubości 80 mm typu 140 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	331,80		
21	Specyfikacje techniczne ST 07.00 ST 09.00 ST 02.00 ST 02.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wraz z wykonaniem rowków pod ław oraz ław pod obrzeża betonowych – schody w chodniku	m	121,50		
22	Specyfikacje techniczne ST 11.00	Chodniki z kostki betonowej <u>nowej</u> „POLBRUK” grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem – schody w chodniku	m2	32,81		
23	Specyfikacje techniczne ST 12.00	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur o śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm co 1,5 m	m	81,00		
24	Specyfikacje techniczne ST 04.00	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 10 cm	m2	539,00		
RAZEM CHODNIKI I ŚCIEŻKA ROWEROWA						
Kanalizacja deszczowa i odwodnienie						
24	Specyfikacje techniczne ST 13.00	Mechaniczne czyszczenie kanałów sieci zewnętrznej	kpl.	1,00		
25	Specyfikacje techniczne ST 13.00	Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików	kpl.	14,00		
26	Specyfikacje techniczne	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem wraz z robotami ziemnymi	kpl.	20,00		

Arkusz1

27	Specyfikacje techniczne ST 13.00	Przykanaliki z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 250 mm wraz z robotami ziemnymi	m	70,00		
28	Specyfikacje techniczne ST 13.00	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm o głębokości 3,0 m wraz z robotami ziemnymi	kpl.	10,00		
29	Specyfikacje techniczne ST 13.00	Kanały rurowe – wymiana odcinków rury kamionkowej kielichowej o śr. 400 mm wraz z robotami ziemnymi	m	100,00		
RAZEM KANALIZACJA DESZCZOWA I ODWODNIENIE						
Prace geodezyjne i organizacyjne						
31	Specyfikacje techniczne ST 14.00	Prace geodezyjne - wytyczenie i pomiary	kpl.	1		
32	Specyfikacje techniczne ST 15.00	OZNAKOWANIE PIONOWE - rozbiórka istniejącego i ponowny montaż	kpl.	1		
33	Specyfikacje techniczne ST 15.00	ruch zastępczy: opracowanie projektu zastępczego, wykonanie oznakowania, utrzymanie i montaż	kpl.	1		
RAZEM PRACE GEODEZYJNE I ORGANIZACYJNE						
RAZEM NETTO						
VAT (23%)						
RAZEM BRUTTO						